

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava střechy obecní úřad Mackovice

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH: 15 %

CZK

Základ pro základní DPH: 21 %

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 22.1.2019 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV		1,81384
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,42769
765	Krytiny tvrdé	PSV		0,40980
783	Nátěry	PSV		0,02800
Celkem:				2,67933

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 97 Prorážení otvorů			
1	979 08-1111.RT2 Odvoz sutí na skládku kontajner 4t., kontejner 4 t	ks.	5,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské			
2	762 34-2203.R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	195,00000
3	762 34-2811.R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	195,00000
4	762 34-3811.R00 Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	41,00000
5	762 34-2204.RT3 Střešní latě 3/5 cm	mb	1 170,00000
6	762 39-5000.R00 Spojovací prostředky pro střechy	m3	2,00000
7	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,20000
Díl: 764 Konstrukce klempířské			
8	764 32-1820.R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	51,00000
9	764 35-3842.R00 Demontáž žlabů nadříms.v hácích,rš 500 mm, nad 45°	m	51,00000
10	764 39-4811.R00 Demontáž podkladního pásu,rš 250 mm	m	51,00000
11	764 33-9821.R00 Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	5,00000
12	764 36-2811.R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	1,00000
13	764 39-2851.R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	15,00000
14	764 45-4802.R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	16,00000
15	764 33-9210.R00 Lemování z Pz, komínů Pz lakovaný plech, vlnité krytině, v ploše	m2	5,00000
16	764 35-2203.R00 Žlaby z Pz lakovaný plech , rš 330 mm	m	51,00000
17	764 36-1220.R00 Střešní výlez lakovaný plech 60/60 cm.	kus	1,00000
18	764 39-2250.R00 Úžlabí z Pz lakovaný plechu, rš 660 mm	m	15,00000
19	764 41-0210.R00 Okapnice Pz lakovaný plech rš.16cm.	m	51,00000
20	764 45-4203.R00 Odpadní trouby z Pz lakovaný plechu, , kruhové, D 120 mm	m	16,00000
Díl: 765 Krytiny tvrdé			
21	765 31-3121.RS2 Krytina Brněnka 14 vč. dopluku, z tašek engobovaných	ks	1,00000
22	765 31-1810.R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	195,00000
23	765 31-8861.R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	38,00000
24	765 90-1001.R00 Montáž podstřešní fólie jutadach 135 g., vč. materiálu	m2	253,00000
25	765 31-9212.R00 Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2	m2	195,00000
26	765 31-9411.R00 Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou	m	38,00000
27	765 31-9921.R00 Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné	m	4,00000
28	765 31-9922.R00 Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,šikmé	m	100,00000
29	765 31-3188.R00 Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	55,00000
30	765 31-3184.RS3 Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace, taška	kus	2,00000
31	998 76-5102.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	9,50000
32	765 31-1914.R00 Vyspravení krytiny z bobrovek,	m2	30,00000
Díl: 783 Nátěry			
33	783 78-1001.R00 Ošetření krovu Bochemit	m2	200,00000