P 01

PODMÍNKY ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ

Část 1

(1. – 4.)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic JMK
oblast Západ
Kotkova 3725/24
669 02 Znojmo

DOPRAVOPROJEKT BRNO | Číslo (P)-2018-002911
Došlo dne 25 -07- 2018 | Přiděleno

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
601 82 Brno

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	Ve Znojmě dne
		1/976/2018	Hrdlička/...	19. 7. 2018

Stanovisko k žádosti k technickému řešení na akci „Silnice I/53 Lechovice-Miroslav, DSP".

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen „SÚS JMK") obdržela dne 9. 7. 2018 Vaší žádost o vyjádření k technickému řešení předmětné akce.

SÚS JMK vykonává na základě zřizovací listiny vlastnická práva Jihomoravského kraje k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je oprávněna dle čl. VI. odst. B bodu 3 písm. k) Zřizovací listiny, mimo jiné, zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené projektové dokumentace dojde do styku s našimi zájmy zřízením (úpravou) stávajících křížení krajských silnic se silnicí I/53. Jedná se o krajskou **silnici III/3974 (Čejkovice-Břežany), silnici III/41311 (Oleksovice-Vítonice), silnici II/397 (Hostěradice-Božice-Jaroslavice-st. hranice)** a **silnici III/0541 (Kašenec-průjezdná).**

Pro posouzení technického řešení doporučujeme svolat jednání za účasti všech dotčených orgánů a správců.

Pro vydání závazného stanoviska k PD pro územní řízení požadujeme předložit kompletní PD v listinné podobě se specifikací všech zásahů v pozemcích a zařízení JMK.

Upozorňujeme, že před vydáním územního rozhodnutí požadujeme (bude uvedeno i ve stanovisku) následující:

- v případě přeložek inženýrských sítí do pozemků JMK uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
- k nově vybudovaným částem (rozšíření, přeložky silnic atp.) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi investorem a JMK (s budoucím majetkoprávním vypořádáním všech dotčených pozemků po stavbě)
- pro účely získání územního rozhodnutí a stavebního povolení uzavřít smlouvu o souhlasu se stavebním záměrem.
- všechny žádosti podat prostřednictvím SÚS JMK.

Též je třeba vypořádat změny v rámci kategorizace silniční sítě (vyřazení či zařazení z kategorie silnic).

Upozorňujeme, že SÚS JMK není oprávněna udělovat jakékoliv souhlasy se stavbou dle §184a stavebního zákona, souhlasy vydává pouze vlastník dotčených nemovitých věcí, tedy JMK, a to na základě předchozího stanoviska SÚS JMK.

S pozdravem

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO, IČO: 709 32 581 (6d)

Ing. Jaroslav Kosík
vedoucí oblasti Západ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO, IČO: 709 32 581 (6d)

Ve Znojmě 19. 7. 2018

(2)

29.6.2021 PLATNOST STANOVISKA PRODLOUŽENA DO 29.6.2022

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Znojmo

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Číslo: 114/2019-RV
Číslo jednací: 2682/15/19
Číslo spisové: 15/186/14-EP
Vyřizuje: Ing. Volfová
Tel.: 515 282 576
Email: volfova@vaszn.cz
Datum: 10.09.2019
Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

PLATNOST STANOVISKA č. 114/2019-RV PRODLOUŽENA DO 15.6.2023

16. 06. 2022

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu

„Silnice I/53, Lechovice - Miroslav"

Projektovou dokumentaci vypracovala firma SUDOP PRAHA, a.s. v říjnu 2018.
Místo stavby: pozemky k.ú. Oleksovice, Čejkovice u Znojma, Mackovice, Miroslav, p.č. viz PD
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno
Popis stavby: Projektová dokumentace řeší přestavbu, rekonstrukci stávajícího stavu komunikace I/53. Celková délka úpravy na komunikaci I/53 je 0,45km. Součástí stavby je vedle rekonstrukce hlavní trasy rovněž přeložka vodovodu DN 200 v km 22,938.6 sil. I/53.
Předložená PD řeší následující:

- *SO 341 Přeložka vodovodu výtlačný řad litina DN 200 v km 22,938.6 sil. I/53:*
  - Přeložka vodovodní řad tvárná litina DN 200 – v délce 55,7 m
  - V místě křížení vodovodu se silnicí I/53 bude vodovod uložen do ocelové chráničky DN400, délky 25,00m, konce chráničky budou osazeny koncovými manžetami DN400/200 s nerezovými pásky.

Součástí PD není splašková kanalizace, vodovodní přípojky ani přípojky splaškové kanalizace.

V lokalitě stavby se nachází vodovod ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.

Souhlasíme s napojením nově navrženého vodovodu na stávající IS ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše popsanou stavbu za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace a kanalizačních přípojek (p. Kiš 734 283 792, příp. Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský 607 237 528).

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
divize Znojmo

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo CP-2019-00 3320
Došlo dne 24 -09- 2019	Přiděleno AG

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Číslo: 114/2019-RV
Číslo jednací: 2682/15/19
Číslo spisové: 15/186/14-EP
Vyřizuje: Ing. Volfová
Tel.: 515 282 576
Email: volfova@vaszn.cz
Datum: 10.09.2019
Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu

„Silnice I/53, Lechovice - Miroslav"

Projektovou dokumentaci vypracovala firma SUDOP PRAHA, a.s. v říjnu 2018.
Místo stavby: pozemky k.ú. Oleksovice, Čejkovice u Znojma, Mackovice, Miroslav, p.č. viz. PD
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno
Popis stavby: Projektová dokumentace řeší přestavbu, rekonstrukci stávajícího stavu komunikace I/53. Celková délka úpravy na komunikaci I/53 je 0,45km. Součástí stavby je vedle rekonstrukce hlavní trasy rovněž přeložka vodovodu DN 200 v km 22,938.6 sil. I/53.
Předložená PD řeší následující:

- *SO 341 Přeložka vodovodu výtlačný řad litina DN 200 v km 22,938.6 sil. I/53*:
  - Přeložka vodovodní řad tvárná litina DN 200 – v délce 55,7 m
  - V místě křížení vodovodu se silnicí I/53 bude vodovod uložen do ocelové chráničky DN400, délky 25,00m, konce chráničky budou osazeny koncovými manžetami DN400/200 s nerezovými pásky.

Součástí PD není splašková kanalizace, vodovodní přípojky ani přípojky splaškové kanalizace.

V lokalitě stavby se nachází vodovod ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.

Souhlasíme s napojením nově navrženého vodovodu na stávající IS ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše popsanou stavbu za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace a kanalizačních přípojek (p. Kišš 734 283 792, příp. Ing. Vavřina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu a vodovodních přípojek (p. Šalomon nebo p. Kalous 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský 607 237 528).

2. **Výstavba vodovodních potrubí bude prováděna dle standardů VAS, a.s., divize Znojmo. Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti nově budované vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury budou z tvárné litiny a budou opatřené těžkou protikorozní ochranou dle GSK.**
3. Převážná většina prací na rekonstrukci/přeložkách vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu stávajících vodovodů a bude tedy na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem vodovodní sítě.
4. **Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu trvání odstávek. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku.**
5. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz ostatních vodovodních řadů, vodovodních přípojek, a dále kanalizačních stok a přípojek splaškové kanalizace. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (vodovod – Ing. Lušovský 607 273 528).
6. V případě křížení nebo souběhu se stávajícími sítěmi a v případě obnaženého či poškozeného potrubí budou přizváni pracovníci provozu vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
7. Jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s., divize Znojmo, eventuelně dodavatelem stavby za účasti provozovatele.
8. Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování odběratelů vodou si zhotovitel v dostatečném předstihu (minimálně 20 dnů předem) dohodne s provozovatelem vodovodu. Všechny náklady na odstávky vodovodu, manipulace na vodovodní síti, vypouštění odstavovaných úseků, náhradní zásobování odběratelů pitnou vodou po dobu odstávky, plnění odstavených úseků pitnou vodou, odkalení odstavených úseků včetně dezinfekce a měření kvality vody, včetně médií, bude hradit zhotovitel a tyto náklady si objedná u provozovatele vodovodní sítě a musí s nimi počítat v rozpočtu na předmětnou akci.
9. **Vodovodní řad bude možné přepojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího vzorku rozboru pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce v nově provedeném vodovodním potrubí.**
10. V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) na kontrolní dny a tlakovou zkoušku vodovodu. Termín tlakové zkoušky bude domluven min. 3 dny předem a do tohoto termínu bude hotovo kladečské schéma skutečného provedení tlakovaného úseku. Toto kladečské schéma bude předloženo zástupci provozovatele (Ing. Lušovský 607 523 528).
11. Při výstavbě sítí bude zhotovitel postupovat dle platných ČSN, EN a v souladu s platnou legislativou. Je nutné dodržet normu ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Během stavby je nutné dodržet vždy kolmé křížení se sítěmi ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.
12. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.
13. Vodovod je vodovodem pro veřejnou potřebu, není vodovodem pro požární účely. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873, tu je třeba zajistit jiným způsobem. V případě nutnosti však lze podzemní hydranty na tomto vodovodu využít k provedení požárního zásahu.

14. Stavbu vodovodních a kanalizačních sítí může realizovat pouze oprávněná firma s autorizací na vodohospodářské stavby.
15. Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo. Toto stanovisko bude vydáno po doložení dokladů dle přílohy.
16. Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupci provozu kanalizací a vodovodů.
17. Investor stavby technické infrastruktury (vodovod) zajistí bezodkladné předání dat a textového pasportu příslušnému úřadu územního plánování (podle § 27 odst. 3 z.č. 183/2006 Sb.z. o územním plánování a stavebním řádu). Při předání majetku bude součástí dokladů potvrzení, že textový pasport a data byly předány úřadu územního plánování.
18. Budou splněny požadavky na dodavatele vodních děl (vodovody), které jsou uvedeny v příloze tohoto vyjádření a jsou jeho nedílnou součástí.
19. Při pokládce vodovodu je nutné provádět geodetické zaměření vodovodu (na potrubí) a toto pak následně předat na VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., divizi Znojmo.

20. **Při výstavbě vodovodu budou dodrženy standardy VAS, a.s.**

21. <u>Ostatní podmínky pro vybudování vodovodu:</u>
    - Investor nebo dodavatel stavby si u provozovatele vodovodu objedná manipulace na vodovodní síti (odstávky vody, náhradní zásobování vodou, odkalení vodovodní sítě) spojené s napojením nového vodovodu na stávající vodovod.
    - Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Z těchto kontrol bude vyhotoven protokol, který je nutný ke kolaudaci díla.

Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí – ZSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Zájmové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 45971745

.....
Ing. Luděk Müller
tajemník ZSO VaK ZNOJEMSKO

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 63900 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

.....
Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo

Příloha:
1. požadavky na dodavatele vodních děl (vodovody)

PŘÍLOHA Č. 1

POŽADAVKY BUDOUCÍHO VLASTNÍKA A PROVOZOVATELE NA DODAVATELE VODNÍCH DĚL- VODOVODŮ

1. Přizvat budoucího vlastníka a provozovatele k účasti na:

1.1. Výrobních výborech v průběhu zpracování všech stupňů projektové dokumentace

1.2. Kontrolních dnech výstavby

1.3. Tlakových zkouškách vodovodů

Tlakové zkoušky vodovodů se provádějí podle ČSN 75 5911, v rozsahu 100% délky nebo v jiném rozsahu zdůvodněném v projektu a ve vodoprávním povolení.
Bude-li provozovatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo je oprávněným zástupcem pan Teleki nebo ing. Lušovský- manažeři distribuce vody (tel. 515 282 567).
Bude-li technickým dozorem investora pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, není třeba o účast na zkoušce zvlášť žádat pracovníky provozu vodovodů.
Termín a hodinu konání zkoušky je třeba účastníkům sdělit minimálně 2 dny předem.
K tlakové zkoušce vodovodu připraví odpovědný zástupce dodavatele stavby „Dílčí kladečské schéma skutečného provedení" a „Zápis o tlakové zkoušce " (podle ČSN 75 5911 nebo podle vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).

1.4. Zkouškách vodotěsnosti nádrží

zkoušky vodotěsnosti nádrží se provádí dle ČSN 750905. Bude-li provozovatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo je oprávněným zástupcem pan Teleki nebo ing. Lušovský- manažeři distribuce vody (tel. 515 282 567). Bude-li technickým dozorem investora pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, není třeba o účast na zkoušce zvlášť žádat pracovníky provozu vodovodů.
Termín a hodinu konání zkoušky je třeba účastníkům sdělit minimálně 2 dny předem. Ke zkoušce vodotěsnosti připraví odpovědný zástupce dodavatele stavby „Zkušební protokol" (podle ČSN 75 0905 nebo podle vzoru VAS, a.s., divize Znojmo).

1.5. Provedení proplachu a desinfekce nově vybudovaného vodovodního potrubí

v rozsahu 100% vodovodní sítě vč. objektů, desinfekce bude prováděna přechlorovanou pitnou vodou po dobu min. 30- ti minut. Domovní přípojky budou po dobu desinfekce zavřeny. Dodavatel stavby je povinen si vyžádat účast pracovníka provozu vodovodů Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo pan Teleki nebo ing. Lušovský- manažeři distribuce vody. Bude-li technickým dozorem investora pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, není třeba o účast na zkoušce zvlášť žádat pracovníky provozu vodovodů.
Termín a hodinu konání proplachu a desinfekce je třeba účastníkům sdělit minimálně 2 dny předem, rovněž předem je nutno projednat způsob provedení desinfekce. Po provedení desinfekce a po propláchnutí potrubí se provede rozbor vzorku vody odebraného z nově vybudovaného potrubí. Odběry vzorků na rozbor budou provádět zástupci akreditované laboratoře. Odběr bude probíhat na daném odběrném místě nového vodovodu. V případě, že laboratorní rozbor nevyhoví, je třeba proplach a desinfekci znovu opakovat!
K provedení desinfekce vodovodního potrubí připraví odpovědný zástupce dodavatele stavby „Zápis o proplachu a desinfekci vodovodu" (podle vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).

1.6. Provedení zkoušky funkčnosti osazených hydrantů a armatur

v rozsahu 100% vodovodní sítě vč. objektů. Bude-li provozovatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo je oprávněným zástupcem pan Teleki nebo ing. Lušovský- manažeři distribuce vody. Bude-li technickým dozorem investora pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, není třeba o účast na zkoušce zvlášť žádat pracovníky provozu vodovodů.
Termín a hodinu konání zkoušky je třeba účastníkům sdělit minimálně 2 dny předem. Ke zkoušce připraví odpovědný zástupce dodavatele stavby „Protokol o zkoušce ovladatelnosti " (podle vzoru VAS, a.s. divize Znojmo).

2. **Dodavatel stavby předloží budoucímu provozovateli:**

2.1. **Zaměření skutečného provedení stavby**- ke kontrole, minimálně 14 dnů před termínem předání stavby objednateli (ing. Žižka 515 282 571).
Zaměření skutečného provedení díla bude provedeno před záhozem rýhy v digitální formě (formát MicroStation) dle standartu Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno, divize Znojmo, ve trojím vyhotovení + 1x disketa se zpracovanými daty (2 x i s disketou obdrží budoucí provozovatel, 1x městský úřad odbor ŽP- kolaudační orgán). V zaměření skutečného provedení budou zakresleny hranice a čísla parcel u pozemků, jichž se stavba dotýká. Zvlášť bude ve trojím vyhotovení + 1x disketa se zpracovanými daty (rozdělení viz. výše) zpracováno zaměření přípojky NN k čerpací stanici, příjezdové komunikace, čerpací stanice a oplocení čerpací stanice. Dále zhotovitel předloží geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí pro stanovené objekty.

2.2. **Předávací protokol stavby** s vyznačením záručních lhůt- min. 14 dnů před kolaudací z důvodů zapracování do provozního řádu (ing. Žižka 515 282 571).

2.3. **Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby**- min. 14 dnů před kolaudací z důvodů zapracování do provozního řádu (ing. Žižka 515 282 571).
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena zákresem do realizační dokumentace stavby ve dvojím vyhotovení (1x obdrží budoucí provozovatel, 1x městský úřad odbor ŽP- kolaudační orgán) dle těchto zásad:

a) V realizační projektové dokumentaci budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
b) Ty části realizační projektové dokumentace, u nichž nedošlo k žádným změnám budou zřetelně označeny nápisem „Beze změn".
c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele.
d) U výkresů obsahujících změnu proti realizačnímu projektu bude přiložen (nebo citován) doklad stvrzující projednání a odsouhlasení změny odpovědnou osobou objednatele.
e) Součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby bude i celkové kladečské schéma.

2.4. **Návody k obsluze a záruční listy strojů a zařízení**, křivky výkonnosti, diagramy, mazací plány, seznamy olejů, mazadel a náhradních dílů apod. v českém jazyce - min. 14 dnů před kolaudací z důvodů zapracování do provozního řádu (ing. Žižka 515 282 571).

2.5. **Výchozí revizní zprávu elektro**, kopii uzavřené smlouvy pro trvalý odběr elektrické energie (smluvním partnerem je vždy investor – zpravidla obec)
min. 14 dnů před kolaudací (ing. Žižka 515 282 571).

2.6. **Nákresy míst pro připojení jednotlivých nemovitostí** se záměrami ke dvěma pevným bodům a s uvedením hloubky přípojného místa- min. 14 dnů před kolaudací (ing. Žižka 515 282 571).

2.7. **Objednávku na odstraňování havarijních poruch v záruční době**- ke kolaudaci.

2.8. **Kladné písemné vyjádření provozu o funkčnosti stavby**- souhlas s kolaudací pan Teleki nebo ing. Lušovský- manažeři distribuce vody - ke kolaudaci.

2.9. Investor stavby technické infrastruktury (vodovody) zajistí **bezodkladné předání dat a textového pasportu** příslušnému úřadu územního plánování (podle § 27 odst. 3 z.č. 183/2006 Sb.z. o územním plánování a stavebním řádu). Při předání majetku bude součástí dokladů **potvrzení, že textový pasport a data byly předány úřadu územního plánování.**

3. **Provozní řády:**

Provozní řád (doplněk provozního řádu) obvykle zajišťuje budoucí provozovatel díla na náklady investora, pokud není předem dohodnuto jinak.
(informace ing. Žižka 515 282 567)

Ing. Luděk Müller
tajemník ZSO Vak Znojemsko

VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO
IČO: 45567773

Ing. Jiří Žižka
Vedoucí TÚ divize Znojmo

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/150, 638 01 Brno
divize Znojmo
Kotkova 20, 670 26 Znojmo
14

(3)

naše značka
5002304547

vyřizuje
Zdeněk Kocourek

datum
04.03.2021

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
60200 Brno

Věc:
Silnice I/53, Lechovice - Miroslav

K.ú. - p.č.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V oblasti plánované výše uvedené stavby (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, DN 300.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

S výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

Výše uvedenou stavbu nadále řešit dle metodického pokynu, uzavřeného mezi ŘSD ČR p.o. a GasNet, s.r.o. ze dne 13. 5. 2015 a DOHODOU o zpřesnění METODICKÉHO POSTUPU ze dne 11.5.2017, upravující proces přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení ve vlastnictví DSO při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dále požadujeme dodržet podmínky, již vydaných stanovisek, které jsou nedílnou součástí ověřených příloh/předmětného stanoviska.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-2-

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002304547 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Zdeněk Kocourek
Specialista externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
ZDENEK.KOCOUREK@GASNET.CZ

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ov

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304547 ze dne 04.03.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.

GridServices

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

naše značka	vyřizuje	datum
5002115641	Petr Závodný	26.03.2020

Věc:
I/53 Lechovice - Miroslav, SO 512 Přeložka VTL plynovodu DN 150.

K.ú. - p.č.: Mackovice

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno , Šumavská 525/33 , 60200 Brno

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací na stavbu „I/53 Lechovice – Miroslav, SO 512 Přeložka VTL plynovodu DN 150" povolením a realizací stavby

s o u h l a s í m e

s následujícími připomínkami:

STANOVISKO GridServices, s.r.o. – OSS PPZ – Morava - jih, p. Petr Závodný:

1. Stavba byla v GridServices, s.r.o. zaregistrována pod číslem 8800087999.

2. V rámci stavby bude postupováno v souladu s "Metodickým postupem, upravujícím proces přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení v souvislosti se stavbami ŘSD", uzavřeným mezi RWE GasNet, s.r.o. (GasNet, s.r.o.) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

3. Stavba bude realizována v souladu se „Smlouvou o přeložce plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo 4000225178 ze dne 17. 9. 2019.

4. Propojovací práce lze provádět výhradně mimo topnou sezonu. Práce provádět pomocí oboustranných stoplů při plném tlaku a dvou By-passů (stopple a by-pass u obou napojení na stávající plynovod.

5. Podmínka GasNet, s.r.o. (p. Vladimír Svoboda) dle předchozího stanoviska zn. 5001709775 ze dne 27. 4. 2018 splněna – prodloužení chráničky pod větve ramp N3 a N4.

POŽADAVKY NA INVESTORA A ZHOTOVITELE STAVBY:

1. Stavba bude realizována v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Stavbu plynárenských zařízení musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle TPG 923 01 - 1, 2 a odbornou způsobilostí dle požadavků provozovatele plynárenského zařízení a registrací v GridServices, s.r.o.

3. Proces svařování, NDT, DT a pevnostní výpočty řešit s inspekčním svářecím dozorem. V případě problému je nutná konzultace se svařovacím technologem GridServices, s.r.o. (Mgr. Jan Foltýn, tel.: 532 227 574, mob.: 606 725 976, e-mail: jan.foltyn@gasnet.cz).

4. Volbu izolačního systému a jeho zabezpečení (podsyp a obsyp, prostředky mechanické ochrany), izolování plynovodu na stavbě, izolace armatur v zemi požadujeme provést podle TPG 920 21.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

5. Jiskrovou zkoušku izolace potrubí požadujeme provést podle TPG 920 24.

6. Dále požadujeme dodržet ochranná opatření při montáži potrubí dle ČSN 33 2165.

7. Geodetické zaměření stavby musí být provedeno dle aktuálně platné směrnice GRID_MPS04_01_01 "Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí". Geodetické zaměření bude před přejímacím řízením stavby předloženo v elektronické podobě GridServices, s.r.o. k odsouhlasení.

8. U přejímacího řízení stavby budeme požadovat originály (ověřené kopie) všech dokladů, vydaných příslušným stavebním úřadem a dle aktuálně platné směrnice GRID_MP_G08_03_04 Realizace staveb PZ.

9. Budované zařízení bude uvedeno do provozu na základě kladného stanoviska příslušného stavebního úřadu, při dodržení podmínek „Smlouvy o provedení přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících"

10. Pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet, s.r.o., je dodavatel-investor povinen neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o. - pohotovostní linka (tel. 1239).

11. Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000225178 ze dne 17. 9. 2019, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:
VTL plynovod - OCEL
Dimenze: DN 150
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:
VTL plynovod - OCEL + vláknitocementový plášť: cca 325 m

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled. V případě přejímky samostatně budované plynovodní přípojky nebo přeložky samostatné přípojky, zhotovené v režimu Technický partner PDS se provádí pouze elektronicky na adrese https://www.gasnet.cz/cs/prejimka-dokumentace/.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na

http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002115641 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Petr Závodný
Specialista příp.a rozv.PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
+420532227610
petr.zavodny@gasnet.cz

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

- 129 -

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304547 ze dne 04.03.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.



K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko GridServices, s.r.o.:
Čj. 5002.11564/ze dne 26.3.2020

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

VP)-2020-0010-A9

30-03-2020

GridServices

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

naše značka	vyřizuje	datum
5002116444	Petr Závodný	27.03.2020

Věc:
I/53 Lechovice - Miroslav, SO 510 Technická úprava (ochrana) VTL plynovodu DN 300, k.ú. Čejkovice u Znojma.
K.ú. - p.č.: Čejkovice u Znojma

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno , Šumavská 525/33 , 60200 Brno

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO GridServices, s.r.o. – OSS PPZ Morava-jih, p. Petr Závodný:

Se stavbou „I/53 Lechovice – Miroslav, SO 510 Technická úprava (ochrana) VTL plynovodu DN 300, k.ú. Čejkovice u Znojma"

s o u h l a s í m e

s následujícími připomínkami:

1. Práce spojené s úpravou na VTL plynovodu budou provedeny na náklady investora stavby komunikace – vyvolaná investice.

2. Práce budou provedeny v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací SO 510 (zpracovatel PD PLYNPROJEKT MB spol. s r.o.).

3. Technická úprava (ochrana) plynárenského zařízení ve stávající trase nevyžaduje uzavření smluvního vztahu mezi investorem stavby a provozovatelem plynárenské distribuční soustavy.

4. Stavba – technická úprava byla v GridServices, s. r.o. zaregistrována pod číslem 8800097131.

5. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o., RO Morava 1 – kontakty na www.gridservices.cz).

6. Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět firma s certifikací dle TPG 923 01-1,2, s registrací a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků GridServices, s.r.o. a registrací v GridServices, s.r.o.

7. VTL plynovod se v potřebné délce, šířce a hloubce obnaží.

8. Provede se kontrola stávající izolace potrubí plynovodu – do vzdálenosti minimálně 2 m od paty budoucí komunikace, případně odvodňovacího příkopu, pokud bude podél komunikace vybudován.

9. Minimální šířka výkopu - 1 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu – potřebný prostor pro pohyb pracovníků ve výkopu.

10. Minimální hloubka výkopu 0,5 m pod potrubí plynovodu;

11. Po obnažení potrubí budou přizváni zaměstnanci provozu a údržby GridServices, s.r.o., RO Morava 1 k provedení potřebné kontroly (kontakty na www.gridservices.cz).

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

12. Po případné opravě stávající izolace potrubí se potrubí ovine cementovou páskou ERGELIT BAND.

13. Nad VTL plynovod bude v celé délce uložena výstražná folie žluté barvy (viz TPG 702 04).

14. Nad upravovaný VTL plynovod budou uloženy silniční železobetonové panely v celé šíři komunikace – panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m (a více) nad plynovod – geodeticky zaměřit.

15. Úsek VTL plynovodu, na kterém byly práce prováděny, bude před záhozem výkopu geodeticky zaměřen.

16. V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.

17. Geodetické zaměření stavby bude zpracováno v souladu s aktuálně platným předpisem GridServices, s.r.o. v době provádění prací. Před přejímkou stavby požadujeme předat pracovníkům DPZ (odbor dokumentace plynárenských zařízení) geodetické zaměření stavby ke kontrole.

18. Doklady dle podmínek GridServices, s.r.o. budou předány zástupci provozovatele plynovodu při přejímacím řízení stavby.

19. Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

a) Stávající PZ:
VTL plynovod, materiál OCEL
Dimenze: 300
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002116444 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Petr Závodný
Specialista přip.a rozv.PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
+420532227610
petr.zavodny@gasnet.cz

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 129 -

KD-2020-001090

30-03-2020

GridServices

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

naše značka	vyřizuje	datum
5002116345	Petr Závodný	27.03.2020

Věc:
I/53 Lechovice - Miroslav, SO 511.1 + SO 511.2 Ochrana VTL plynovodu DN 300, k.ú. Mackovice

K.ú. - p.č.: Mackovice

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno , Šumavská 525/33 , 60200 Brno

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO GridServices, s.r.o. – OSS PPZ Morava-jih, p. Petr Závodný:

Se stavbou „I/53 Lechovice – Miroslav, SO 511.1 a 511.2 Ochrana VTL plynovodu DN 300, k.ú. Mackovice"

s o u h l a s í m e

s následujícími připomínkami:

1. Práce spojené s ochranou na VTL plynovodu budou provedeny na náklady investora stavby komunikace – vyvolaná investice.

2. Práce budou provedeny v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací SO 511.1 + SO 511.2 (zpracovatel PD PLYNPROJEKT MB spol. s r.o.).

3. Ochrana plynárenského zařízení ve stávající trase nevyžaduje uzavření smluvního vztahu mezi investorem stavby a provozovatelem plynárenské distribuční soustavy.

4. Stavba – Ochrana VTL plynovodu (SO 511.1 + SO 511.2) byla v GridServices, s. r.o. zaregistrována pod číslem 8800097134.

5. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o., RO Morava 1 – kontakty na www.gridservices.cz).

6. Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět odborná firma, oprávněná k těmto pracím.

7. V průběhu prací budou přizváni zaměstnanci provozu a údržby GridServices, s.r.o., RO Morava 1 k provedení kontroly (kontakty na www.gridservices.cz).

8. Budované ochranné prvky budou geodeticky zaměřeny.

9. V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.

10. Geodetické zaměření stavby bude zpracováno v souladu s aktuálně platným předpisem GridServices, s.r.o. v době provádění prací. Před přejímkou stavby požadujeme předat pracovníkům DPZ (odbor dokumentace plynárenských zařízení) geodetické zaměření stavby ke kontrole.

11. Geodetické zaměření ochranných prvků bude následně při přejímacím řízení stavby předáno GridServices, s.r.o.

12. Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

a) Stávající PZ:
VTL plynovod, materiál OCEL
Dimenze: 300
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002116345 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Petr Závodný
Specialista přip.a rozv.PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
+420532227610
petr.zavodny@gasnet.cz

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

- 129 -

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.

KP-2020-001081

30 -03- 2020

GridServices

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13
602 00 Brno

naše značka	vyřizuje	datum
5002116505	Petr Závodný	27.03.2020

Věc:
I/53 Lechovice - Miroslav, SO 513 Technická úprava (ochrana) VTL plynovodu DN 300, k.ú. Miroslav.

K.ú. - p.č.: Miroslav

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno , Šumavská 525/33 , 60200 Brno

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO GridServices, s.r.o. – OSS PPZ Morava-jih, p. Petr Závodný:

Se stavbou „I/53 Lechovice – Miroslav, SO 513 Technická úprava (ochrana) VTL plynovodu DN 300, k.ú. Miroslav"

s o u h l a s í m e

s následujícími připomínkami:

1. Práce spojené s úpravou na VTL plynovodu budou provedeny na náklady investora stavby komunikace – vyvolaná investice.

2. Práce budou provedeny v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací SO 513 (zpracovatel PD PLYNPROJEKT MB spol. s r.o.).

3. Technická úprava (ochrana) plynárenského zařízení ve stávající trase nevyžaduje uzavření smluvního vztahu mezi investorem stavby a provozovatelem plynárenské distribuční soustavy.

4. Stavba – technická úprava byla v GridServices, s. r.o. zaregistrována pod číslem 8800097135.

5. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o., RO Morava 1 – kontakty na www.gridservices.cz).

6. Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět firma s certifikací dle TPG 923 01-1,2, s registrací a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků GridServices, s.r.o. a registrací v GridServices, s.r.o.

7. VTL plynovod se v potřebné délce, šířce a hloubce obnaží.

8. Provede se kontrola stávající izolace potrubí plynovodu – do vzdálenosti minimálně 2 m od paty budoucí komunikace, případně odvodňovacího příkopu, pokud bude podél komunikace vybudován.

9. Minimální šířka výkopu - 1 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu – potřebný prostor pro pohyb pracovníků ve výkopu.

10. Minimální hloubka výkopu 0,5 m pod potrubí plynovodu;

11. Po obnažení potrubí budou přizváni zaměstnanci provozu a údržby GridServices, s.r.o., RO Morava 1 k provedení potřebné kontroly (kontakty na www.gridservices.cz).

12. Po případné opravě stávající izolace potrubí se potrubí ovine cementovou páskou ERGELIT BAND.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

13. Nad VTL plynovod bude v celé délce uložena výstražná folie žluté barvy (viz TPG 702 04).

14. Nad upravovaný VTL plynovod budou uloženy silniční železobetonové panely v celé šíři komunikace – panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m (a více) nad plynovod – geodeticky zaměřit.

15. Úsek VTL plynovodu, na kterém byly práce prováděny, bude před záhozem výkopu geodeticky zaměřen.

16. V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.

17. Geodetické zaměření stavby bude zpracováno v souladu s aktuálně platným předpisem GridServices, s.r.o. v době provádění prací. Před přejímkou stavby požadujeme předat pracovníkům DPZ (odbor dokumentace plynárenských zařízení) geodetické zaměření stavby ke kontrole.

18. Doklady dle podmínek GridServices, s.r.o. budou předány zástupci provozovatele plynovodu při přejímacím řízení stavby.

19. Technické požadavky naleznete na adrese http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

a) Stávající PZ:
VTL plynovod, materiál OCEL
Dimenze: 300
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002116505 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 129 -

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Petr Závodný
Specialista přip.a rozv.PZ-Morava jih1
Oddělení připoj. a rozvoj PZ-Morava jih1
+420532227610
petr.zavodny@gasnet.cz


Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304547 ze dne 04.03.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.




Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304547 ze dne 04.03.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.




Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304547 ze dne 04.03.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.



Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304547 ze dne 04.03.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Na Pankráci 546/56 , 14000 Praha. K.ú.: Mackovice , Miroslav , Oleksovice , Čejkovice u Znojma.



CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření") A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**")

Číslo jednací: 694083/21 **Číslo žádosti: 0121 171 204 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")	Silnice I/53, Lechovice - Miroslav	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**")	Stavební řízení	
Žadatel	Dopravoprojekt Brno a.s.	
Stavebník	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, 14000	
Zájmové území	Okres	Znojmo
	Obec	Čejkovice, Mackovice, Miroslav, Oleksovice
	Kat. území / č. parcely	Čejkovice u Znojma; Mackovice; Miroslav; Oleksovice
Platnost Vyjádření		**25. 6. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření")**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**") společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Jedná se o přeložku místního kabelu v KM 18,970.7 a v KM 22,605, stranové přeložení kabelové trasy v zájmovém území stavebního záměru.
  Pro stavebníka je výhodné, aby trasa překládky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.
  Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.
  Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN.
  Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o realizaci překládky. Dle rámcové smlouvy mezi ŘSD a společností CETIN bude smlouva o realizaci překládky uzavřena s vybraným zhotovitelem stavby. Součástí výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby musí být předložený cenový návrh a současně návrh smlouvy o realizaci překládky.
  Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
  Pro zahájení administrace překládky a vypracování cenového a technického návrhu kontaktujte e-mailovou poštou: Ludmila Uhrová, 238462454, 607931841, ludmila.uhrova@cetin.cz
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- V souladu s podmínkami Rámcové smlouvy o přípravě a provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti CETIN a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami silniční sítě I. třídy a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřené mezi ŘSD a CETIN dne 29. 7. 2015 (Rámcová smlouva), bude smlouva o realizaci překládky uzavřena mezi CETIN a ŘSD ve výběrovém řízení vybraným zhotovitelem stavby, která vyvolala překládku SEK. Pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, která vyvolala překládku SEK bude ŘSD předložen cenový a technický návrh překládky SEK a návrh smlouvy o realizaci překládky, jejíž znění je uvedeno v Rámcové smlouvě.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

CETIN

Číslo jednací: 694083/21 Číslo žádosti: 0121 171 204

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 25. 6. 2021.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

CETIN

Číslo jednací: 694083/21 Číslo žádosti: 0121 171 204

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Zdeněk Moučka, tel.: 602 439 638, e-mail: zdenek.moucka@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 25. 6. 2021 pod č.j 694083/21;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

CETIN

Číslo jednací: 694083/21 Číslo žádosti: 0121 171 204

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN") poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Kyněra Pavel, Mariánské náměstí 617 Brno, e-mail: pavel.kynera@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**"). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.";
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojí, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

▶CETIN

Číslo jednací: 694083/21 Číslo žádosti: 0121 171 204

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462110 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz
Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov
IČ: 26259427 DIČ: CZ26259427
kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

CETIN

Číslo jednací: 694083/21 Číslo žádosti: 0121 171 204

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno
IČ: 49436821 DIČ:
kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,

se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice
IČ: 26961873 DIČ: CZ26961873
kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: unicab@unicab.cz


CETIN

:ový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 694083/21

Číslo žádosti: 0121 171 204

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102